

# PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : **Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 5101 E w Osinach**

ADRES INWESTYCJI : Droga powiatowa nr 5101 E w Osinach

INWESTOR : Powiat Brzeziny

ADRES INWESTORA : ul. Sienkiewicza 16, 95-060 Brzeziny

PRZEDMIAR WYKONAŁ:

INWESTOR:

 **mgr inż. Ryszard Wentlandt**  
**upr. bud. nr 381/87/WL**  
mgr inż. Ryszard Wentlandt

Data opracowania: sierpień 2021r.

Data zatwierdzenia

**Przedmiar Robót**

Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze  
powiatowej Nr 5101 E w Osinach

| Lp. | Podstawa                 | Opis i wyliczenia   | j.m.           | Ilość |
|-----|--------------------------|---|----------------|-------|
|     |                          | <b>Roboty rozbiórkowe</b>   |                |       |
| 2.  | KNNR 6<br>0403-0301      | Przestawienie/ustawienie krawężników bet. 15x30 na ławie bet.   | mb             | 39,60 |
| 3.  | KNNR 6<br>0404-0500      | Ustawienie obrzeży 8x30 na PCP  | mb             | 48,10 |
|     | D-<br>01.02.04.2<br>8.02 | Rozbórka chodnika z płyt bet. 50x50x7   | m <sup>2</sup> | 60,10 |
| 4.  | KNNR 6<br>0503-0400      | Chodnik z płyt 50x50x7 na PCP   | m <sup>2</sup> | 54,30 |
| 5.  | KNNR 6<br>0502-0300      | Zjazd z kostki betonowej gr 8cm na PCP  | m <sup>2</sup> | 15,00 |
| 9.  | KNNR 6<br>0113-0100      | Podbudowa o gr 15cm (górną) z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie                                 | m <sup>2</sup> | 15,00 |
| 10. | KNNR 6<br>0503-0300      | Pas ostrzegawczy (dla osób niedowidzących) z płyt. 0,35*0,35 z fakturowaną nawierzchnią 4,00*0,70*2=5,6m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> | 5,60  |
|     |                          | <b>Oznakowanie pionowe i poziome</b>  |                |       |
| 11. | KNNR 6<br>0702-0800      | Zdjęcie znaków drogowych  | szt.           | 2,00  |
| 12. | KNNR 6<br>0702-0100      | Ustawienie słupków stalowych Ø50  | szt.           | 2,00  |
| 14. | KNNR 6<br>0702-0535      | Montaż znaków średnich typu D folia II generacji  | szt.           | 2,00  |
| 15. | D-<br>07.01.01.3<br>2.01 | Oznakowanie grubowarstwowe barwa biała  | m <sup>2</sup> | 30,63 |
|     |                          | <b>Inne</b>   |                |       |
| 16. | kalk.<br>Własna          | Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza  | kp             | 1,000 |

Podatek Vat 23%

**Ogółem**