

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		PODŁOGA SPORTOWA SALI			
1.1	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennie z polichloru winylu klejone.	m		
		48	m	48,000	
				RAZEM	48,000
1.2	kalk. własna	Montaż podłogi sportowej systemowej - wykładzina sportowa - wg normy PN-EN 14904. Podłoga układana na istniejącym podłożu betonowym. Gr. systemu podłogowego min. 10 mm.	m2		
		143	m2	143,000	
				RAZEM	143,000
2		PRZYGOTOWANIE ŚCIAN SALI			
2.1	kalk. własna	Zamurowanie otworów ściennych wewnętrznych. Gr. muru 0,25 m.	m2		
		2,5	m2	2,500	
				RAZEM	2,500
2.2	kalk. własna	Zabezpieczenie folią okien przez zabrudzeniem	m2		
		20	m2	20,000	
				RAZEM	20,000
2.3	kalk. własna	Skrobanie ścian i sufitu.	m2		
		343	m2	343,000	
				RAZEM	343,000
2.4	kalk. własna	Mycie ścian i sufitu, gruntowanie, uzupełnienie ubytków.	m2		
		343	m2	343,000	
				RAZEM	343,000
2.5	kalk. własna	Wykonanie gładzi gipsowych gr. 3 mm ścian i sufitu.	m2		
		343	m2	343,000	
				RAZEM	343,000
2.6	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m2		
		343	m2	343,000	
				RAZEM	343,000
3		MONTAŻ MATERACY OCHRONNYCH NA SŁUPACH, MONTAŻ ŚCIANKI WSPINACZKOWEJ, MONTAŻ DRABINEK GIMNASTYCZNYCH			
3.1	kalk. własna	Montaż materacy ochronnych gr. 5 cm na słupach, do wysokości 2,0 m.	m2		
		15	m2	15,000	
				RAZEM	15,000
3.2	kalk. własna	Montaż dwóch drabinek gimnastycznych szer. 90 cm, do wysokości 2,0 m.	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
3.3	kalk. własna	Montaż ścianki wspinaczkowej dla dzieci. Ścianka modułowa w kształcie piramidy.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
4		WENTYLACJA GRAWITACYJNA			
4.1	kalk. własna	Demontaż przewodu wentylacji mechanicznej dn 32 cm i L= 12 m.	m		
		12	m	12,000	
				RAZEM	12,000
4.2	kalk. własna	Zamórowanie otworu ściennego po kanale dn 32 x 32.	m2		
		0,5	m2	0,500	
				RAZEM	0,500
4.3	kalk. własna	Wuykucie otworów w ścianach nad oknami i montaż czterech czerpni ściennych o wym. 300 x 400 mm.	szt		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
4.4	kalk. własna	Wykucie otworów w stropodachu i montaż czterech wyrzutni dachowych o wym. 400 x 400 mm. Uwzględnić izolację dachu z papy termozgrzewalnej wokół czerpni. Przyjąć do wyceny 8 m2 papy.	szt		
		4	szt	4,000	
5		STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA		RAZEM	4,000
5.1	kalk. własna	Demontaż i montaż drzwi wewnętrznych wejściowych do sali, drzwi o wymiarach : 2,33 x 2,0 m.	m2		
		4	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
5.2	kalk. własna	Montaż rolet okiennych wewnętrznych dzień / noc. Okna o wymiarach : 1,62 x 2,45 m	szt		
		5	szt	5,000	
				RAZEM	5,000
5.3	kalk. własna	Montaż siatek zabezpieczających okna przed piłką. Okna o wymiarach : 1,62 x 2,45 m	szt		
		5	szt	5,000	
				RAZEM	5,000
5.4	kalk. własna	Montaż osłon grzejnikowych. Osłony o wymiarach : 0,54 x 1,84 m.	szt		
		5	szt	5,000	
				RAZEM	5,000
6		ELEKTRYKA		RAZEM	5,000
6.1	kalk. własna	Demontaż opraw oświetleniowych i montaż opraw LED.	szt		
		17	szt	17,000	
				RAZEM	17,000
6.2	kalk. własna	Zakup i montaż systemu nagłośnienia sali.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000