

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA DACHU, NA BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZ-  
CZENIA SIŁOWNI DLA ZSP w BRZEZINACH  
ADRES INWESTYCJI : ul. Konstytucji 3 - Maja 5, 95-060 Brzeziny  
INWESTOR : Powiat Brzeziny  
ADRES INWESTORA : 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16  
BRANŻA : BUDOWLANA,  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Paweł Budziewski  
DATA OPRACOWANIA : lipiec 2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
lipiec 2022

Data zatwierdzenia

WICESTAROSTA

Ryszard Śliwkiewicz

STAROSTA

Renata Kobiara

**PMG**  
PROJEKT Katarzyna Budziewska  
95-060 Brzeziny, Klonowa 1  
NIP 725 180 5716 / Reg. 101727400  
tel. 503 028 160 / 504 791 209

**POWIAT BRZEZIŃSKI**  
95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16  
tel./fax (46) 874 11 11  
REGON: 750731786 NIP: 833-13-94-936

MODERNIZACJA DACHU, NA BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZENIA SIŁOWNI DLA ZSP w BRZEZINACH

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>MODERNIZACJA DACHU, NA BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZENIA SIŁOWNI DLA ZSP w BRZEZINACH</b>					
<b>1</b>	<b>45453000-7</b>	<b>REMONT DACHU</b>			
<b>1.1</b>	<b>45453100-8</b>	<b>PRACE ROZBIÓRKOWE i PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1		Zabezpieczenie terenu robót	kpl.		
d.1.1		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR-W 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa (w obrębie wyrzutni powietrza)	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0518-06 analogia	15+75	m <sup>2</sup>	90.000	
				RAZEM	90.000
3	KNR-W 4-01	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0545-07	95	m <sup>2</sup>	95.000	
				RAZEM	95.000
4	KNR-W 4-03	Demontaż przewodów wyrównawczych i odgromowych z linki mocowanych na dachu płaskim	m		
d.1.1	1140-07	90	m	90.000	
				RAZEM	90.000
5	KNR-W 4-02	Demontaż czerpni lub wyrzutni dachowych wraz z podstawami o obwodzie do 4000 mm	szt.		
d.1.1	40206-05	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNR AT-40	Oczyszczenie i zmycie podłoża średnio zabrudzonego z płyt falistych	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0501-01 analogia	450	m <sup>2</sup>	450.000	
				RAZEM	450.000
7	KNR-W 4-01	Przygotowanie blach z rozbiórki do dalszego użytku	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0545-09	95	m <sup>2</sup>	95.000	
				RAZEM	95.000
<b>1.2</b>		<b>PRACE MONTAŻOWE-DACH</b>			
8	KNR 0-44	Dachowa powłoka ochronna z płynnej folii uszczelniającej SUPERFLEX FDF na podłożu z blachy	m <sup>2</sup>		
d.1.2	0103-04	120	m <sup>2</sup>	120.000	
				RAZEM	120.000
9	KNR 0-22	Krycie dachów papą termozgrzewalną dkd na podłożu z płyt warstwowych	m <sup>2</sup>		
d.1.2	0527-01 analogia	525	m <sup>2</sup>	525.000	
				RAZEM	525.000
10	KNR 0-22	Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd	mb ob- wodu		
d.1.2	0529-06	7.4	mb ob- wodu	7.400	
				RAZEM	7.400
11	KNR 0-22	Obróbki dachowe podstaw wyrzutni dachowych przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd	mb ob- wodu		
d.1.2	0529-06 analogia	Krotność = 2 8	mb ob- wodu	8.000	
				RAZEM	8.000
12	KNR 0-22	Obróbki dachowe murów ogniowych pasem papy szer. 30 cm przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd	mb		
d.1.2	0529-04 analogia	90	mb	90.000	
				RAZEM	90.000
13	KNR-W 2-17	Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokątne typ A i B o obwodzie do 4000 mm - montaż zdemontowanych wyrzutni dachowych	szt.		
d.1.2	0143-05 analogia	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
14	NNRNKB	(z. VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m <sup>2</sup>		
d.1.2	202 0541-02	95	m <sup>2</sup>	95.000	
				RAZEM	95.000
15	KNR 5-08	Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu płaskim pokrytym papą	m		
d.1.2	0604-03 analogia	90	m	90.000	
				RAZEM	90.000
<b>1.3</b>		<b>PRACE ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE - SIŁOWNIA</b>			

MODERNIZACJA DACHU, NA BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZENIA SIŁOWNI DLA ZSP w BRZEZINACH

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16		Zabezpieczenie terenu robót	kpl.		
d.1.3		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
d.1.3	1216-01	30	m <sup>2</sup>	30.000	
				RAZEM	30.000
18	KNR 19-01	Podstemplowanie zagrożonych stropów - nadproża - rozebranie	szt.		
d.1.3	0432-08	50	szt.	50.000	
				RAZEM	50.000
19	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych	m <sup>3</sup>		
d.1.3	0329-05 analogia	2*2.5*0.38	m <sup>3</sup>	1.900	
				RAZEM	1.900
<b>1.4</b>		<b>PRACE MONTAŻOWE SIŁOWNIA</b>			
20	KNR 2-02	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
d.1.4	0126-05	2.4	m	2.400	
				RAZEM	2.400
21	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m <sup>2</sup> w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>		
d.1.4	0711-02	2	m <sup>2</sup>	2.000	
				RAZEM	2.000
22	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m <sup>2</sup>		
d.1.4	0713-01	36	m <sup>2</sup>	36.000	
				RAZEM	36.000
23	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
d.1.4	1505-07 analogia	36	m <sup>2</sup>	36.000	
				RAZEM	36.000
<b>1.5</b>	<b>45113000-2</b>	<b>PRACE PORZĄDKOWE</b>			
24	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 30 km	m <sup>3</sup>		
d.1.5	1101-02 1101-05	1	m <sup>3</sup>	1.000	
				RAZEM	1.000
25		Wywóz i utylizacja papy, materiałów z rozbiórki	kpl.		
d.1.5		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000