

WSPÓŁRZĘDNE GEODEZYJNE
ZEWNĘTRZNA INSTALACJA WODY

	X	Y
W1.	5741226.86	7414210.22
W2.	5741226.48	7414210.61
W3.	5741244.10	7414226.61
W4.	5741255.80	7414218.46
W5.	5741273.67	7414225.71
W6.	5741280.90	7414217.55
W7.	5741278.26	7414215.21

ZEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI

	X	Y
S1.	5741245.99	7414195.77
S2.	5741269.09	7414212.74

KOMORA STARTOWA – ZEWNĘTRZNĄ INSTALACJE POD IST. TEREN UTWARDZONYM WYKONAĆ METODĄ PRZEWIERTU

KOMORA KOŃCOWA – ZEWNĘTRZNĄ INSTALACJE POD IST. TEREN UTWARDZONYM WYKONAĆ METODĄ PRZEWIERTU

LEGENDA

W5	OPIS INSTALACJI WODY
———	ZEWNĘTRZNA INSTALACJA WODY PEø40x3,7 SDR11 PN16 (DN32)
S5	OPIS INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ
———	ZEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ PVCø160 SN8
	KOMORA STARTOWA I KOŃCOWA – WYKONANIE INSTALACJI METODĄ BEZWYKOPOWĄ – PRZEWIERT
W1-W3	ZEWNĘTRZNA INSTALACJE WODY WYKONAĆ METODĄ PRZEWIERTU
W3-W7	ZEWNĘTRZNA INSTALACJA WODY WYONAĆ METODA WYKOPU OTWARTEGO

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.	
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	BG.6641.1367.2021
Indentyfikator ewidencyjny operatu [ID]	P.1021.2022.27
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Starosta Brzeziński
Wykonawca prac geodezyjnych	USŁUGI GEODEZYJNE Piotr Koszewski
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	6641.1367.2021.2 z dnia: 12.01.2022 r.
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	Piotr Koszewski nr uprawnień 16467

POŚWIADCZAM ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
RAFAŁ MARCINIAK

Uwagi:

1. *Mapa d/c projektowych została wykonana bez badania obciążeń służebnościami gruntowymi*
2. *Nie wyklucza się istnienia w terenie innych przewodów, o których brak informacji . Wynika to z zaszłości historycznych lub nie dopełnienia przepisów zgłoszenia do inwentaryzacji. (Ustawa: Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U 2021 pozycja 1990 z późn. zmianami))*

akint archi

ul. Wiertnicza 143a
02-952 Warszawa

PZT - zewnętrzne instalacje sanitarne — S01 nr. rysunku

ZADASZENIE BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCAJĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W BRZEZINACH — 102101_1.0008.2861/1 — 1:500 skala
nazwa, adres — ADRES: IDENTYFIKATOR DZ. EWID.: 102101_1.0008.2863

Powiat Brzeziński, reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Brzezinach z siedzibą w Brzezinach ul. Sienkiewicza 16, 95-060 Brzeziny — PB stadium
inwestor, adres

projektant:	Sprawdził:	Asystent:	San branża
mgr inż. Rafał Marciniak	mgr inż. Monika Anuszczyk	inż. Wiktoria Gajewska	
UPR.NR MAZ/0425/PWBS/15	UPR.NR LOD/3779/PWBS/19		18/02/22 data
upr. bud. w specj. san. bez ogr.	upr. bud. w specj. san. bez ogr.		

BG.6641.1367.2021

Województwo: łódzkie
Powiat: brzeziński
Gmina: miasto Brzeziny 102101_1
Obręb: 0008
Działka nr 2863, 2861/1

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Układ współrzędnych prostokątnych płaskich „2000" strefa 7
Układ wysokości „PL-EVRF2007-NH"

skala 1:500

Mapę wykonano na podstawie mapy zasadniczej ark. 7.164.10.17.3.2 i 7.164.10.17.3.4

Przedstawiona sytuacja jest zgodna ze stanem faktycznym na gruncie na dzień 05 stycznia 2022 r.

USŁUGI GEODEZYJNE
Piotr Koszewski
95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 18
NIP 833-105-18-92 REGON 750119329

GEODETA UPRAWNIONY
Piotr Koszewski

96-127 Lipce Reymontowski ul. Boryny 17
Upr. GGK nr 16467

Brzeziny dnia 10.01.2022 r.